



Comune di VIGGIANO

Provincia di POTENZA

IL PROGETTISTA
Geom. Renato Ranucci

UFFICIO COMUNE
Il Responsabile del Procedimento

UFFICIO COMUNE
Il Dirigente

OGGETTO: **COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRA VIA ALDO MORO E
VIA G. FORTUNATO NEL COMUNE DI VIGGIANO (PZ)
- PROGETTO ESECUTIVO -**

INDIRIZZO: Viale della Rinascita, VIGGIANO (PZ)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggiano

DATA: Aprile 2022

SCALA: -

FORMATO: A4

ELABORATO:

**Stima dei Costi
della Sicurezza**

TAV.:

5

STUDIO TECNICO Geometra Renato RANUCCI
Via Vittorio Emanuele, 6 - 85030 San Martino d'Agri (PZ)
Fax: 0973 834110 Tel. 328 0767420- e.mail: ranuccistudiotecnico@gmail.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 S.04.013.01	<p><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm Spogliatoio/Ufficio</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	409,52	409,52
2 S.04.014.01	<p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm Per successivi 60 giorni</p>					2,00		
	SOMMANO cad/30g					2,00	258,96	517,92
3 S.03.003.01	<p>Recinzione provvisoria modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Recinzione cantiere</p>		135,00		2,000	270,00		
	SOMMANO mq					270,00	3,22	869,40
4 S.02.001.04	<p>Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m Cartello di divieto</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,11	38,22
5 S.02.002.02	<p>Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m Cartello di pericolo</p>					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		1'835,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		1'835,06
6 S.02.003.04	SOMMANO cad Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m Cartello di obbligo					2,00	7,68	15,36
	SOMMANO cad					2,00		
7 S.03.028.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, pulscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere Impianto di terra cantiere					1,00		
	SOMMANO m					1,00	35,09	35,09
8 S.07.014.01	Installazione WC chimico dotato di lavabo, compreso spurghi periodici e smaltimento reflui per ciascun mese di utilizzo Bagno	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO cad/30g					6,00	295,83	1'774,98
9 S.07.012.01	Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	11,98	71,88
10 S.07.020.01	Attuazione delle precauzioni igieniche personali aggiuntive ed individuali (ad es. lavaggio mani ed altre misure necessarie) per ciascun addetto e per ogni giorno n. 3 (media operai giorno) x 90 giorni					270,00		
	SOMMANO cadauno					270,00	9,37	2'529,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'300,49
	T O T A L E euro							6'300,49
	Viggiano, 26/04/2022 Il Tecnico ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							