



# Comune di VIGGIANO

Provincia di POTENZA

IL PROGETTISTA  
Geom. Renato Ranucci

UFFICIO COMUNE  
Il Responsabile del Procedimento

UFFICIO COMUNE  
Il Dirigente

OGGETTO: **COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRA VIA ALDO MORO E  
VIA G. FORTUNATO NEL COMUNE DI VIGGIANO (PZ)  
- PROGETTO ESECUTIVO -**

INDIRIZZO: Viale della Rinascita, VIGGIANO (PZ)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggiano

DATA: Aprile 2022

SCALA: -

FORMATO: A4

ELABORATO: **Fascicolo dell'opera**

TAV.:

**15**

STUDIO TECNICO Geometra Renato RANUCCI  
Via Vittorio Emanuele, 6 - 85030 San Martino d'Agri (PZ)  
Fax: 0973 834110 Tel. 328 0767420- e.mail: ranuccistudiotecnico@gmail.com

**Comune di Viggiano**  
Provincia di PZ

**FASCICOLO  
DELL'OPERA**

**MODELLO SEMPLIFICATO**

(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

**OGGETTO:** Completamento dei lavori di riqualificazione urbana tra Via Aldo Moro e Via G. Fortunato nel Comune di Viggiano

**COMMITTENTE:** Comune di Viggiano.

**CANTIERE:** Viggiano (PZ)

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(Geometra Ranucci Renato)

STORICO DELLE REVISIONI
-------------------------

0	26/04/2022	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
---

**Descrizione sintetica dell'opera**

L'intervento consiste in:

Completamento dei lavori di riqualificazione urbana tra Via Aldo Moro e Via G. Fortunato nel Comune di Viggiano.

- Rimozione di panchine e cestini portarifiuti esistenti;
- Rimozione vecchia pavimentazione in mattoni di calcestruzzo autobloccanti;
- Rimozione di tutti i cordoli presenti, di delimitazione alberi, gradini e lungo Viale della Rinascita;
- Realizzazione di nuova pavimentazione in basalto lavico dell'Etna;
- Realizzazione di canaletta in basalto lavico dell'Etna lungo Viale della Rinascita;
- Realizzazione di un nuovo tratto per la raccolta di acque piovane comprensivo di pozzetti e griglie;
- Realizzazione di una gabbionata di circa 7,00 m di lunghezza con tubo drenante per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- Realizzazione di un nuovo tratto dell'impianto di illuminazione pubblica comprensiva dell'installazione di n. 3 pali di illuminazione.

**Durata effettiva dei lavori**

Inizio lavori:

Fine lavori:

**Indirizzo del cantiere**

Indirizzo: Viale della Rinascita

CAP: 85059

Città: Viggiano

Provincia: PZ

**Committente**

ragione sociale:

Comune di Viggiano

indirizzo:

Via Roma, 51 85059 Viggiano [PZ]

**Progettista**

cognome e nome:

Ranucci Renato

indirizzo:

Via Vittorio Emanuele, 6 85030 San Martino D'Agri [PZ]

<b>Direttore dei Lavori</b>	
cognome e nome:	Ranucci Renato
indirizzo:	Via Vittorio Emanuele, 6 85030 San Martino D'Agri [PZ]

<b>Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione</b>	
cognome e nome:	Ranucci Renato
indirizzo:	Via Vittorio Emanuele, 6 85030 San Martino D'Agri [PZ]

<b>Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione</b>	
cognome e nome:	Ranucci Renato
indirizzo:	Via Vittorio Emanuele, 6 85030 San Martino D'Agri [PZ]

## Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

### 01. Area Pavimentata

#### 01.01 Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato.

##### 01.01.01 Pavimenti in pietra di basalto lavico dell'Etna

La pavimentazione esterna sarà realizzata in Pietra di basalto lavico dell'Etna.

#### Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.01.01

Tipo di intervento	Rischi individuati
Lucidatura superfici: Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. [quando occorre]	

#### Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		

Interferenze e protezione terzi		
---------------------------------	--	--

<b>Tavole Allegate</b>	
------------------------	--

**Scheda II-1**

<b>Tipologia dei lavori</b>	<b>Codice scheda</b>	01.01.01.02

<b>Tipo di intervento</b>	<b>Rischi individuati</b>
Pulizia delle superfici: Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre]	

<b>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</b>

<b>Punti critici</b>	<b>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera</b>	<b>Misure preventive e protettive ausiliarie</b>
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

<b>Tavole Allegate</b>	
------------------------	--

**Scheda II-1**

<b>Tipologia dei lavori</b>	<b>Codice scheda</b>	01.01.01.03

<b>Tipo di intervento</b>	<b>Rischi individuati</b>
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. [quando occorre]	

<b>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</b>

<b>Punti critici</b>	<b>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera</b>	<b>Misure preventive e protettive ausiliarie</b>
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		

Interferenze e protezione terzi		
---------------------------------	--	--

<b>Tavole Allegate</b>	
<b>Tavole Allegate</b>	

## 01.02 Arredo urbano

Si tratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli spazi creando ambienti confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi urbani va controllato periodicamente l'integrità degli elementi e della loro funzionalità anche in rapporto ad attività di pubblico esercizio.

### Scheda II-1

<b>Tipologia dei lavori</b>	<b>Codice scheda</b>	01.02.01.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ripristino strati protettivi: Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. [a guasto]	

### Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

<b>Tavole Allegate</b>	
------------------------	--



## ELENCO ALLEGATI

### QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. 9 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente \_\_\_\_\_ il presente FO per la sua presa in considerazione.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del C.S.P.** \_\_\_\_\_

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del committente** \_\_\_\_\_

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del C.S.E.** \_\_\_\_\_

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del committente** \_\_\_\_\_

# INDICE

<b>STORICO DELLE REVISIONI</b> .....	<b>pag.</b>	<b><a href="#">2</a></b>
<b>Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati</b> .....	<b>pag.</b>	<b><a href="#">3</a></b>
<b>Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie</b> .....	<b>pag.</b>	<b><a href="#">5</a></b>
01       <nuovo> ...	pag.	<a href="#">5</a>
01.01   Pavimentazioni esterne	pag.	<a href="#">5</a>
01.01.01 Pavimenti in pietra di basalto lavico dell'Etna	pag.	<a href="#">5</a>
01.02   Arredo urbano	pag.	<a href="#">7</a>
<b>ELENCO ALLEGATI</b> .....	<b>pag.</b>	<b><a href="#">8</a></b>
<b>QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE</b> .....	<b>pag.</b>	<b><a href="#">8</a></b>

Firma

\_\_\_\_\_