



COMUNE DI VIGGIANO

-PROVINCIA DI POTENZA-

**INTERVENTI INTEGRATIVI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO
DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI:**

**Progetto per la realizzazione di marciapiede
su Via Madonna di Viggiano**



Progetto architettonico

Arch. Antonio S. M. LA SALVIA

Via Aldo MORO, 50
85050 Marsicovetere (PZ)
Telefono 3464932909
antlasa@libero.it

PROGETTO ESECUTIVO

Firma

Elaborato: **GEN 01**

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Data:

Novembre 2018

RELAZIONE TECNICA

Il progetto esecutivo relativo agli *“Interventi integrati di riqualificazione urbana, messa in sicurezza e miglioramento della fruizione di spazi comuni, nello specifico: la realizzazione di un marciapiede lungo via Madonna di Viggiano*, è finalizzato al miglioramento della sicurezza pedonale lungo una strada interna all’ambito urbano del comune di Viggiano oltre che consentire di raggiungere in sicurezza il vecchio sentiero processionario utilizzato per condurre la Madonna di Viggiano al Monte.

Così come si evince dagli elaborati grafici allegati al progetto, l’intervento è stato suddiviso in tre tratti, ognuno relativo alle sue caratteristiche d’intervento.

Complessivamente il marciapiede è lungo circa m 362.00.

Il I° tratto inizia immediatamente dopo la conclusione del marciapiede già realizzato nella parte nord della suddetta strada è lungo m 51.00 e sono previsti i seguenti interventi :

- Demolizione della parte superiore dell’attuale muro di sostegno;
- Realizzazione di un massetto in cls armato da collegare al sottostante muro di sostegno;
- Massetto di sottofondo su cui posare la pavimentazione;
- Pavimentazione con pietra squadrata e cordoli in pietra segata;
- Messa in sicurezza del camminamento mediante posa in opera di ringhiera in ferro.

Il II° tratto è lungo circa m 125.00 e sono previsti i seguenti interventi :

- Rimozione dell’esistente guard-rail;
- Scavo a sezione obbligata per poter posare il massetto armato;
- Realizzazione di un massetto in cls armato;
- Massetto di sottofondo su cui posare la pavimentazione;
- Pavimentazione con pietra squadrata e cordoli in pietra segata;
- Messa in sicurezza del camminamento mediante posa in opera di ringhiera in ferro;
- Rimozione e ricollocamento di alcuni alberi per consentire la costruzione del marciapiede;
- Opere di sostegno di terreno realizzato mediante interventi di ingegneria naturalistica.

Il III° tratto è lungo circa m 185.00 e sono previsti i seguenti interventi :

- Demolizione della parte superiore dell'attuale muro di sostegno;
- Realizzazione di un massetto in cls armato da collegare al sottostante muro di sostegno;
- Massetto di sottofondo su cui posare la pavimentazione;
- Pavimentazione con pietra squadrata e cordoli in pietra segata;
- Messa in sicurezza del camminamento mediante posa in opera di ringhiera in ferro.

Per ogni maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati grafici di progetto che fanno parte integrante della presente relazione

Marsicovetere, lì

Firma